

---

# KOSZTORYS INWESTORSKI

DATA OPRACOWANIA: 2024-08-29

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
2024-08-29

Data zatwierdzenia

## Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie</b>						
1			Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego			
1 d.1	KNR AT-30 0103-03		Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m, wysokość do 20 m	m2		
			<i>południowa</i> 5 * 2,57 * 2,4 * 3	m2	92,520	
			<i>wschodnia</i> 9 * 2,57 * 2,4 * 4 + 2,57 * 2,4 * 2	m2	234,384	
			<i>północna</i> 5 * 2,57 * 2,4 * 3	m2	92,520	
			<i>zachodnia</i> 9 * 2,57 * 2,4 * 4 + 2,57 * 2,4 * 1	m2	228,216	
					<b>RAZEM</b>	<b>647,640</b>
2 d.1			Czas pracy rusztowań	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3 d.1	TZKNBK I 0503-01 analiza indywidualna		Przenoszenie w wiadrach 10 l gliny w jednym poziomie na odległość do 30 m - wynoszenie odchodów ptaków z przestrzeni poddasza	m3		
			456 * 0,25	m3	114,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>114,000</b>
4 d.1	TZKNBK I 0503-03 analiza indywidualna		Przenoszenie w wiadrach 10 l gliny - za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych	m3		
			poz.3	m3	114,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>114,000</b>
5 d.1	TZKNBK I 0503-05 analiza indywidualna		Przenoszenie w wiadrach 10 l gliny - za każdy 1 m wysokości znoszenia Krotność = 11	m3		
			poz.3	m3	114,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>114,000</b>
6 d.1	KNR 13-23 0106-05		Rozbiórka obróbek blacharskich	m2		
			0,25 * ((22,68 * 2 + 13,03 * 2 + 2,5 * 8) + 1,35 * (4,66 * 4))	m2	29,146	
					<b>RAZEM</b>	<b>29,146</b>
7 d.1	KNR 4-04 0508-05 analiza indywidualna		Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2		
			25,63 / 0,777	m2	32,986	
			25,19 / 0,615	m2	40,959	
			5,46 / 0,875	m2	6,240	
			(19,16 / 0,799) * 2	m2	47,960	
			(6,09 / 0,292) * 2	m2	41,712	
			(2,87 / 0,530) * 2	m2	10,830	
			14,56 / 0,616	m2	23,636	
			(22,49 / 0,707) * 2	m2	63,621	
			101,63 / 0,588	m2	172,840	
			2,73 / 0,883	m2	3,092	
			7,68 / 0,309	m2	24,854	
					<b>RAZEM</b>	<b>468,730</b>
8 d.1	KNR 4-01 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		

## Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			8,3	m	8,300	
			8,74	m	8,740	
			8,76	m	8,760	
			7,43	m	7,430	
			7,81	m	7,810	
			5,4	m	5,400	
			5,82	m	5,820	
			7,1	m	7,100	
					RAZEM	59,360
9	KNR 4-01		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04					
			75,48	m	75,480	
					RAZEM	75,480
10	KNR 4-04		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
d.1	0403-03					
			poz.7	m2	468,730	
					RAZEM	468,730
11	KNR-W 4-01		Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
d.1	0441-10					
			112,48	m	112,480	
					RAZEM	112,480
12	KNR-W 4-01		Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
d.1	0441-02					
			poz.7	m2	468,730	
					RAZEM	468,730
13	TZKNBK V		Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych	m2		
d.1	-237					
			22,68 * 13,03 - 20,75 * 10,83	m2	70,798	
					RAZEM	70,798
14	KNNR-W 3		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
d.1	0516-06					
	wycena indywidualna					
			poz.7	m2	468,730	
					RAZEM	468,730
15	KSNR 2		Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m2		
d.1	0101-05					
			2 * (20,75 * 2 + 10,83 * 2) * 0,45	m2	56,844	
					RAZEM	56,844
16	KNNR-W 10		Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia 10-14 mm	kg		
d.1	2601-06					
			456	kg	456,000	
					RAZEM	456,000
17	KNNR-W 10		Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia do 8 mm	kg		
d.1	2601-05					
			316,48	kg	316,480	
					RAZEM	316,480
18	KNR 2-02		Betonowanie belek, podciągów, wieńców	m3		
d.1	1915-03					
			0,24 * 0,24 * 114	m3	6,566	
					RAZEM	6,566
19	TZKNBK XVI		Osadzanie uchwyty lub kotew (śrub kotwowych) w betonie o ciężarze do 0,5 kg.	szt.		
d.1	I 57-16 analogia					
			54	szt.	54,000	
					RAZEM	54,000

## Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1	KNR-W 2-02 1610-02 z.sz.2.12. 9918-05		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m - 6,5 m nad poziomem podłogi parteru	kol.		
			4	kol.	4,000	
					RAZEM	4,000
21 d.1	TZKNBK VII -116		Izolacja sucha pozioma z papy jednowarstwowa	m2		
			0,3 * 81	m2	24,300	
					RAZEM	24,300
22 d.1	KNR-W 2-02 0406-02 analogia		Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew .		
			1,5876	m3 drew .	1,588	
					RAZEM	1,588
23 d.1	TZKNBK V -097 analiza indywidualna		Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. Krokwie narożne i koszowe o przekroju do 180 cm2 - drewno twarde	m		
			65,4	m	65,400	
			Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 2,3064	m3 m3	2,306	
			łączna długość elementów		RAZEM	65,400
			łączna objętość elementów		RAZEM	2,306
24 d.1	TZKNBK V -099 analiza indywidualna		Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. Kotwy długości ponad 4.5 m o przekroju do 180 cm2 - drewno twarde	m		
			617,65	m	617,650	
			Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 11,0374	m3 m3	11,037	
			łączna długość elementów		RAZEM	617,650
			łączna objętość elementów		RAZEM	11,037
25 d.1	TZKNBK V -101 analiza indywidualna		Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. Kotwy długości do 4.5 m o przekroju do 180 cm2 - drewno twarde	m		
			248,1	m	248,100	
			Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 4,6504	m3 m3	4,650	
			łączna długość elementów		RAZEM	248,100
			łączna objętość elementów		RAZEM	4,650
26 d.1	KNR 19-01 0412-04 analiza indywidualna		Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - płatwie o dł. ponad 3,0 m i o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2	m		
			28,6	m	28,600	
			Obmiar dodatkowy: 0,4118	m3 m3	0,412	
					RAZEM	28,600
					RAZEM	0,412
27 d.1	KNR 19-01 0412-15 analiza indywidualna		Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - słupy i ramy o przekroju poprzecznym do 180 cm2	m		
			118,696	m	118,696	
			Obmiar dodatkowy: 1,7092	m3 m3	1,709	

## Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	118,696
					RAZEM	1,709
28 d.1	KNR 19-01 0412-17 analiza indywidualna		Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - kleszcze o przekroju poprzecznym do 180 cm2	m		
			175,6	m	175,600	
			Obmiar dodatkowy: 3,1756	m3 m3	3,176	
					RAZEM	175,600
					RAZEM	3,176
29 d.1	KSNR 2 0403-03 analogia		Okienko typu "wole oko"	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
30 d.1	KSNR 2 0403-01 analiza indywidualna		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2		
			poz.7	m2	468,730	
					RAZEM	468,730
31 d.1	KNR K-05 0103-02 analiza indywidualna		Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		
			poz.30	m2	468,730	
					RAZEM	468,730
32 d.1	KSNR 2 0403-02 analiza indywidualna		Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2		
			poz.30	m2	468,730	
					RAZEM	468,730
33 d.1	KNNR 2 0504-07 analiza indywidualna		Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
34 d.1	KNR K-45 0202-01		Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK- prePATINA błaugrau o szerokości do 250 mm	m2		
			poz.6 * 0,85	m2	24,774	
					RAZEM	24,774
35 d.1	KNR K-45 0202-02		Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK- prePATINA błaugrau o szerokości od 250 do 500 mm	m2		
			poz.6 * 0,21	m2	6,121	
					RAZEM	6,121
36 d.1	KNR 19-01 0501-05 analiza indywidualna		Pokrycie dachu dachówką ceramiczną marsylską	m2		
			poz.32	m2	468,730	
					RAZEM	468,730
37 d.1	KNR AT-09 0702-02 analogia		Dachówki ceramiczne - elementy specjalne (kalenice, kosze)	szt.		
			2,6 * (81,49)	szt.	211,874	
					RAZEM	211,874

## Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1	KNP 02 0325-01.02 analiza indywidualna		Podsufitki z desek ostruganych	m2		
			poz.13	m2	70,798	
					RAZEM	70,798
39 d.1	KNR-W 2-02 1036-02		Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm	m2		
			8,54	m2	8,540	
					RAZEM	8,540
40 d.1	KNR-W 2-02 1036-07		Boazerie - elementy wykończenia - listwa kątowna	m		
			24,52	m	24,520	
					RAZEM	24,520
41 d.1	KNR-W 2-02 1036-05		Boazerie - elementy wykończenia - ćwierćwałek	m		
			11,25	m	11,250	
					RAZEM	11,250
42 d.1	KNNR-W 3 0703-01		Boazeria - ruszt drewniany na ścianach	m2		
			poz.40	m2	24,520	
					RAZEM	24,520
43 d.1	KNR AT-60 0305-03 z.o.2.5. 9901-01 z.o.2.5. 9901-02		Czyszczenie metodą ablacji elewacji z drewna malowanego o dużym stopniu zanieczyszczenia; od spodu konstrukcji; w narożnikach	m2		
			76 * 1,1 * (0,2 * 2 + 0,15)	m2	45,980	
					RAZEM	45,980
44 d.1	TZKNBK XX 3005-02 analiza indywidualna		Politurowanie lub lakierowanie powierzchni drewnianych	m2		
			poz.43	m2	45,980	
					RAZEM	45,980
45 d.1	KNR K-45 0102-03		Montaż rynien półokrągłych RHEINZINK-prePATINA blaugrau o rozwinięciu 333 mm (śr. 153 mm)	m		
			poz.9	m	75,480	
					RAZEM	75,480
46 d.1	KNR K-45 0102-12		Montaż rynien półokrągłych RHEINZINK-prePATINA blaugrau - osłona przeciw liściom	m		
			poz.45	m	75,480	
					RAZEM	75,480
47 d.1	KNR K-45 0102-07		Montaż rynien półokrągłych RHEINZINK-prePATINA blaugrau - denko płaskie	szt.		
			poz.48	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
48 d.1	KNR K-45 0102-08		Montaż rynien półokrągłych RHEINZINK-prePATINA blaugrau - sztucer podwieszany	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
49 d.1	KNR K-45 0110-03		Montaż rur spustowych okrągłych RHEINZINK-prePATINA blaugrau o średnicy 100 mm	m		
			poz.8 + 1,5 * 4	m	65,360	
					RAZEM	65,360
50 d.1	KNR K-45 0110-09		Montaż rur spustowych okrągłych RHEINZINK-prePATINA blaugrau - kłapa rewizyjna	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000

## Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.1	KNR K-45 0110-06		Montaż rur spustowych okrągłych RHEINZINK- prePATINA blaugrau - kolanko	szt.		
			8 * 3 + 4	szt.	28,000	
					RAZEM	28,000
2			Osuszenie fundamentów i izolacja pionowa			
52 d.2	KNNR 6 0803-02 z.o.2.7. 9902-02 analogia		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m2		
			44,9 * 1,5	m2	67,350	
					RAZEM	67,350
53 d.2	KNP 01 0107-01.02		Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
			0,653	t	0,653	
					RAZEM	0,653
54 d.2	KNP 01 0107-03.02		Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia	t		
			poz.53	t	0,653	
					RAZEM	0,653
55 d.2	KNR 2-02 1914-05		Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m2		
			poz.52	m2	67,350	
					RAZEM	67,350
56 d.2	KNPnRPDE 69-171d		Rozbiórka betonu zbrojonego	m3		
			9,21 * 1,5 + 8,48 * 1,2	m3	23,991	
					RAZEM	23,991
57 d.2			Utylizacja materiałów rozbiórkowych i zalegających przy ścianach fundamentowych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
58 d.2	KNNR-W 10 2318-09		Wykopy ręczne pod budowle - zasypianie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. IV	m3		
			58,36 * 2,91 * 1,5 * 0,5 * 1,5	m3	191,056	
					RAZEM	191,056
59 d.2	KNR-W 4-01 0107-07		Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiórką Krotność = 7	m2		
			46,08 * 1,5	m2	69,120	
					RAZEM	69,120
60 d.2	TZKBNK II -183		Odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzennych i jamistych balami oraz stemplami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu 1.5 do 3 m	m2		
			34,38 * 2,919 * 1,5	m2	150,533	
					RAZEM	150,533
61 d.2			Wdrożenie, utrzymanie i zlikwidowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót w wykopie przy ulicy Granicznej			
			1		1,000	
					RAZEM	1,000
62 d.2	KNR-W 7-12 0303-02 9906-2 analiza indywidualna		Osuszanie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cyldrycznych - powłoka o III st.zniszczenia	m2		
			58,36 * 2,91 * 2,5	m2	424,569	

## Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	424,569
63 d.2	KNR AT-27 0101-10 analiza indywidualna		Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m2		
			poz.62 / 2,5	m2	169,828	
					RAZEM	169,828
64 d.2	KNR AT-27 0101-12 analiza indywidualna		Reprofilacja spoin w murach mieszanych	m2		
			poz.63	m2	169,828	
					RAZEM	169,828
65 d.2	KNR AT-27 0102-04		Piaskowanie powierzchni muru	m2		
			poz.63 * 1,15	m2	195,302	
					RAZEM	195,302
66 d.2	KNR AT-27 0103-01 analiza indywidualna		Impregnacja biobójcza ręczna Krotność = 2	m2		
			poz.63 * 1,1	m2	186,811	
					RAZEM	186,811
67 d.2	KNR AT-27 0103-03 analiza indywidualna		Impregnacja przeciwsolna ręczna Krotność = 2	m2		
			poz.63 * 1,1	m2	186,811	
					RAZEM	186,811
68 d.2	KNR AT-27 0103-05 analiza indywidualna		Gruntowanie ręczne	m2		
			poz.63 * 1,15	m2	195,302	
					RAZEM	195,302
69 d.2	KNR AT-27 0104-01 0104-02		Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1,5 cm	m2		
			poz.63	m2	169,828	
					RAZEM	169,828
70 d.2	KNR AT-27 0104-06 analiza indywidualna		Zamocowanie siatki zbrojącej	m2		
			poz.63	m2	169,828	
					RAZEM	169,828
71 d.2	KNR AT-27 0104-07 analiza indywidualna		Wykonanie warstwy szczepnej	m2		
			poz.63	m2	169,828	
					RAZEM	169,828
72 d.2	KNR AT-27 0201-02 uwaga pod tablicą.		Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu Powierzchnia nieotynkowana.	m2		
			poz.63	m2	169,828	
					RAZEM	169,828



## Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.2	KNR AT-04 0101-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03 z.sz. 1.2.		Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m 131-230 pojazdów na godzinę Pas węższy niż 2,5 m	m2		
			156,18	m2	156,180	
					RAZEM	156,180
74 d.2	KNKRB 6 0104-04		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna	m3		
			poz.73	m3	156,180	
					RAZEM	156,180
75 d.2	KNKRB 6 0104-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna	m3		
			poz.74	m3	156,180	
					RAZEM	156,180
76 d.2	KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-03 0403-07		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę na łukach o promieniu do 10 m	m		
			25,4	m	25,400	
					RAZEM	25,400
77 d.2	KNNR 6 0404-05 z.o.2.7. 9902-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m		
			33,84	m	33,840	
					RAZEM	33,840
78 d.2	KNNR 6 0502-03 z.o.2.7. 9902-03		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m2		
			146,2	m2	146,200	
					RAZEM	146,200
79 d.2	KSNR 1 0403-01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2		
			118,42	m2	118,420	
					RAZEM	118,420
80 d.2	KNR 2-02 1101-01		Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3		
			2,15	m3	2,150	
					RAZEM	2,150
81 d.2	KNR 2-02 1902-01		Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundam. i płyt dennych	m2		
			7,35	m2	7,350	
					RAZEM	7,350
82 d.2	NNRNKB 202 0291-02		(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi	t		
			0,50364	t	0,504	
					RAZEM	0,504
83 d.2	KNR 2-02 0201-01		Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m3		
			2,7	m3	2,700	
					RAZEM	2,700
84 d.2	KNR 2-02 1902-02		Deskowanie tradycyjne ścian wys.do 4 m prostych o grub.do 20 cm	m2		
			8,45	m2	8,450	
					RAZEM	8,450

## Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.2	KNR 2-02 0206-01		Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m	m2		
			4,85	m2	4,850	
					RAZEM	4,850
86 d.2	KNR 2-02 0218-01		Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m3		
			4,12	m3	4,120	
					RAZEM	4,120
87 d.2	KNR 2-21 0605-04 analiza indywidualna		Schody z kostki kamiennej nieregularnej - warstwa nawierzchniowa na konstrukcji przy ścianie wschodniej	m3		
			17,04 * 1,5 * 0,08	m3	2,045	
					RAZEM	2,045
88 d.2	KNR 2-21 0605-04 analiza indywidualna		Schody z kostki kamiennej nieregularnej wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego - dolne schody przy wschodniej elewacji budynku	m3		
			22,572 * 1,75 * 0,08	m3	3,160	
					RAZEM	3,160
3			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej			
89 d.3	KNR 4-01 0354-03		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
			O13 1,01 * 0,75		0,758	
			O14 1,03 * 0,75		0,773	
			O15 0,88 * 0,6		0,528	
			O16 $((0,32 / 2)^2) * 3,14159$		0,080	
			O17 0,4 * 0,4		0,160	
			A (Obliczenie pomocnicze)		<u>2,299</u>	
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
90 d.3	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			O11 0,85 * 1,66		1,411	
			O12 0,86 * 1,8		1,548	
			A (Obliczenie pomocnicze)		<u>2,959</u>	
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
91 d.3	KNR 4-01 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			O1 2,31 * 2,69	m2	6,214	
			O2 1,77 * 2,64 * 2	m2	9,346	
			O3 1,68 * 2,22 * 2	m2	7,459	
			O4 1,85 * 1,95	m2	3,608	

## Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<i>O5</i> 1,73 * 2,28	m2	3,944	
			<i>O6</i> 1,68 * 1,96 * 4	m2	13,171	
			<i>O7</i> 1,22 * 1,97 * 2	m2	4,807	
			<i>O8</i> 1,14 * 1,96 * 4	m2	8,938	
			<i>O9</i> 1,01 * 2 * 2	m2	4,040	
			<i>O10</i> 1,61 * 1,61	m2	2,592	
			<i>Dz1</i> 2,66 * 2,72	m2	7,235	
			<i>Dz2</i> 2,56 * 3,09	m2	7,910	
			<i>Dz3</i> 1,37 * 2,48	m2	3,398	
			<i>Dz4</i> 1,25 * 2,21	m2	2,763	
			<i>Dz5</i> 1,00 * 1,98	m2	1,980	
			<i>Dz6</i> 1,00 * 2,06	m2	2,060	
					RAZEM	89,465
92 d.3	KNP 01 0107-01.02		Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
			(poz.89 + poz.90 + poz.91) * 21 / 1000	t	2,026	
					RAZEM	2,026
93 d.3	KNP 01 0106-04.02		Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych	t		
			poz.92 * 2,5	t	5,065	
					RAZEM	5,065
94 d.3	KNP 01 0106-06.02		Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia	t		
			poz.92 * 0,675 * 15	t	20,513	
					RAZEM	20,513
95 d.3			Utylizacja okien i drzwi z demontażu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
96 d.3	KSNR 2 1001-01 analiza indywidualna		Montaż okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych o powierzchni do 0.4 m2	m2		
			<i>O16</i> ((0,32 / 2)^2) * 3,14159	m2	0,080	
			<i>O17</i> 0,4 * 0,4 * 2	m2	0,320	
					RAZEM	0,400
97 d.3	KSNR 2 1001-02 analiza indywidualna		Montaż okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych o powierzchni do 0.6 m2	m2		
			<i>O15</i>			

## Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,88 * 0,6	m2	0,528	
					RAZEM	0,528
98 d.3	KSNR 2 1001-03 analiza indywidualna		Montaż okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych o powierzchni do 1.0 m2	m2		
			<i>O13</i> 1,01 * 0,75	m2	0,758	
			<i>O14</i> 1,03 * 0,75	m2	0,773	
					RAZEM	1,531
99 d.3	KSNR 2 1001-04 analiza indywidualna		Montaż okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych o powierzchni do 2.0 m2	m2		
			<i>O11</i> 0,85 * 1,66	m2	1,411	
			<i>O12</i> 0,86 * 1,8	m2	1,548	
					RAZEM	2,959
100 d.3	KSNR 2 1001-05 analiza indywidualna		Montaż okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2.0 m2	m2		
			<i>O1</i> 2,31 * 2,69	m2	6,214	
			<i>O2</i> 1,77 * 2,64 * 2	m2	9,346	
			<i>O3</i> 1,68 * 2,22 * 2	m2	7,459	
			<i>O4</i> 1,85 * 1,95	m2	3,608	
			<i>O5</i> 1,73 * 2,28	m2	3,944	
			<i>O6</i> 1,68 * 1,96 * 4	m2	13,171	
			<i>O7</i> 1,22 * 1,97 * 2	m2	4,807	
			<i>O8</i> 1,14 * 1,96 * 4	m2	8,938	
			<i>O9</i> 1,01 * 2 * 2	m2	4,040	
			<i>O10</i> 1,61 * 1,61	m2	2,592	
					RAZEM	64,119
101 d.3	KSNR 2 1001-06 analogia		Montaż drzwi balkonowych drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych	m2		
			<i>Dz1</i> 2,66 * 2,72	m2	7,235	
			<i>Dz2</i> 2,56 * 3,09	m2	7,910	
			<i>Dz3</i> 1,37 * 2,48	m2	3,398	
			<i>Dz4</i> 1,25 * 2,21	m2	2,763	
			<i>Dz5</i> 1,00 * 1,98	m2	1,980	

## Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<i>Dz6</i> 1,00 * 2,06	m2	2,060	
					RAZEM	25,346
102 d.3	KNR 19-01 0538-06 analogia		Wykonanie i montaż podokienników i obróbek progowych o szer. do 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m2		
			<i>okna</i> 0,25 * (2,31 + 1,77 * 2 + 1,68 * 2 + 1,85 + 1,73 + 1,68 * 4 + 1,22 * 2 + 1,14 * 4 + 1,01 * 2 + 1,61 + 0,85 + 0,86 + 1,01 + 1,03 + 0,88 + 0,32 * 1,5 + 0,8)	m2	9,013	
					RAZEM	9,013
103 d.3	KNP 02 0912-07.04 analiza indywidualna		Ręczne tynkowanie ościeży otworów i wnęk o szer. do 50 cm - tynk kat. IV	m2		
			<i>O1</i> 0,3 * (2,31 + 2,69 * 2)	m2	2,307	
			<i>O2</i> 0,3 * (1,77 + 2,64 * 2) * 2	m2	4,230	
			<i>O3</i> 0,3 * (1,68 + 2 * 2,22) * 2	m2	3,672	
			<i>O4</i> 0,3 * (1,85 + 2 * 1,95)	m2	1,725	
			<i>O5</i> 0,3 * (1,73 + 2 * 2,28)	m2	1,887	
			<i>O6</i> 0,3 * (1,68 + 2 * 1,96) * 4	m2	6,720	
			<i>O7</i> 0,3 * (1,22 + 2 * 1,97) * 2	m2	3,096	
			<i>O8</i> 0,3 * (1,14 + 2 * 1,96) * 4	m2	6,072	
			<i>O9</i> 0,3 * (1,01 + 2 * 2) * 2	m2	3,006	
			<i>O10</i> 0,3 * (1,61 + 2 * 1,61)	m2	1,449	
			<i>O11</i> 0,3 * (0,85 + 2 * 1,66)	m2	1,251	
			<i>O12</i> 0,3 * (0,86 + 2 * 1,8)	m2	1,338	
			<i>O13</i> 0,3 * (1,01 + 2 * 0,75)	m2	0,753	
			<i>O14</i> 0,3 * (1,03 + 2 * 0,75)	m2	0,759	
			<i>O15</i> 0,3 * (0,88 + 2 * 0,6)	m2	0,624	
			<i>O16</i> 0,3 * 0,32 * 3,14159	m2	0,302	
			<i>O17</i> 0,3 * 0,4 * 4	m2	0,480	
			<i>Dz1</i> 0,3 * (2,66 * 2 + 2,72)	m2	2,412	
			<i>Dz2</i> 0,3 * (2,56 + 2 * 3,09)	m2	2,622	
			<i>Dz3</i> 0,3 * (1,37 + 2 * 2,48)	m2	1,899	
			<i>Dz4</i> 0,3 * (1,25 + 2 * 2,21)	m2	1,701	

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<i>Dz5</i> 0,3 * (1,00 + 2 * 1,98)	m2	1,488	
			<i>Dz6</i> 0,3 * (1,00 + 2 * 2,06)	m2	1,536	
					RAZEM	51,329

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>KOSZTORYS: Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie</b>								
1		Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego						0,00
1 d.1	KNR AT-30 0103-03	Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m, wysokość do 20 m	m2		0,00		647,640	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,219800	0,00	0,00		
2*	2600105	--Materiały-- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm, kl. II	m3	0,000070	0,00	0,00		
3*	8990499	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt.	0,069200	0,00	0,00		
4*	8990489	zaślepki z tworzywa sztucznego	szt.	0,069200	0,00	0,00		
5*	48200	--Sprzęt-- rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m	m-g	0,052300	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							647,640	0,00
Cena jednostkowa								
2 d.1		Czas pracy rusztowań	kpl.		0,00		1,000	0,00
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
3 d.1	TZKNBK I 0503-01 analiza indywidualna	Przenoszenie w wiadrach 10 l gliny w jednym poziomie na odległość do 30 m - wynoszenie odchodów ptaków z przestrzeni poddasza	m3		0,00		114,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,700000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							114,000	0,00
Cena jednostkowa								
4 d.1	TZKNBK I 0503-03 analiza indywidualna	Przenoszenie w wiadrach 10 l gliny - za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych	m3		0,00		114,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,565000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							114,000	0,00
Cena jednostkowa								
5 d.1	TZKNBK I 0503-05 analiza indywidualna	Przenoszenie w wiadrach 10 l gliny - za każdy 1 m wysokości znoszenia Krotność = 11	m3		0,00		114,000	0,00
--Robocizna--								

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 0,675 * 11	r-g	7,425000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							114,000	0,00
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 13-23 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich	m2		0,00		29,146	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,500000	0,00	0,00		
2*	z_113	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,010000	0,00	0,00		
3*	39000	środek transportowy	m-g	0,010000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							29,146	0,00
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 4-04 0508-05 analiza indywidualna	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2		0,00		468,730	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,650000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							468,730	0,00
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		0,00		59,360	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,110000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							59,360	0,00
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		0,00		75,480	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,150000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							75,480	0,00
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		0,00		468,730	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,110000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							468,730	0,00
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR-W 4-01 0441-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		0,00		112,480	0,00
		--Robocizna--						



Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	0,100000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							112,480	0,00
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		0,00		468,730	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,180000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							468,730	0,00
Cena jednostkowa								
13 d.1	TZKNBK V -237	Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych	m2		0,00		70,798	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,240000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							70,798	0,00
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNNR-W 3 0516-06 wycena indywidualna	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		0,00		468,730	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,745000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							468,730	0,00
Cena jednostkowa								
15 d.1	KSNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m2		0,00		56,844	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,910000	0,00	0,00		
2*	2600621	--Materiały-- deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,012000	0,00	0,00		
3*	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,011000	0,00	0,00		
4*	3950010	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,003000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	20,000000		0,00		
6*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,030000	0,00	0,00		
7*	z_113	wyciąg	m-g	0,240000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							56,844	0,00
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNNR-W 10 2601-06	Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia 10-14 mm	kg		0,00		456,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna --Materiały--	r-g	0,048000	0,00	0,00		

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1101399	pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu hydrotechnicznego	kg	1,050000	0,00	0,00		
		--Sprzęt--						
3*	39000	środek transportowy 0,0008+0,0008	m-g	0,001600	0,00	0,00		
4*	71251	prościanka do prętów	m-g	0,004000	0,00	0,00		
5*	71231	nożyce do prętów	m-g	0,005300	0,00	0,00		
6*	71212	giętarka do prętów	m-g	0,004500	0,00	0,00		
7*	72182	spawarka spalinowa	m-g	0,010000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							456,000	0,00
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNNR-W 10 2601-05	Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia do 8 mm	kg		0,00		316,480	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,065000	0,00	0,00		
		--Materiały--						
2*	1101399	pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu hydrotechnicznego	kg	1,050000	0,00	0,00		
		--Sprzęt--						
3*	39000	środek transportowy 0,0008+0,0008	m-g	0,001600	0,00	0,00		
4*	71251	prościanka do prętów	m-g	0,004000	0,00	0,00		
5*	71231	nożyce do prętów	m-g	0,005300	0,00	0,00		
6*	71212	giętarka do prętów	m-g	0,004500	0,00	0,00		
7*	72182	spawarka spalinowa	m-g	0,012000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							316,480	0,00
Cena jednostkowa								
18 d.1	KNR 2-02 1915-03	Betonowanie belek, podciągów, wieńców	m3		0,00		6,566	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,672800	0,00	0,00		
		--Materiały--						
2*	2379999	beton	m3	1,020000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
		--Sprzęt--						
4*	45321	wibrator pograżalny z napędem spalinowym	m-g	0,171400	0,00	0,00		
5*	44141	pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h	m-g	1,218398	0,00	0,00		
6*	43420	samochodowa mieszarka transportowa do betonu	m-g	0,143500	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							6,566	0,00
Cena jednostkowa								
19 d.1	TZKNBK XVI I 57-16 analogia	Osadzanie uchwytów lub kotew (śrub kotwowych) w betonie o ciężarze do 0,5 kg.	szt.		0,00		54,000	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	1,200000	0,00	0,00		
		--Materiały--						

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	z_17022	zaprawa cementowa	kg	1,500000	0,00	0,00		
3*		kotwa hakowa do murłaty z podkładką i nakrętką	szt	1,020000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								54,000
Cena jednostkowa								
20 d.1	KNR-W 2-02 1610-02 z.sz.2.12. 9918-05	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m - 6,5 m nad poziomem podłogi parteru	kol.		0,00		4,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 6,59 * (1+7*0,06)	r-g	9,357800	0,00	0,00		
2*	2791210	--Materiały-- płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,110000	0,00	0,00		
3*	2791220	płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,030000	0,00	0,00		
4*	2600110	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0,007000	0,00	0,00		
5*	2600611	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m3	0,002000	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
7*	48330	--Sprzęt-- rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe 1,87 * (1+7*0,06)	m-g	2,655400	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								4,000
Cena jednostkowa								
21 d.1	TZKNBK VII -116	Izolacja sucha pozioma z papy jednowarstwowa	m2		0,00		24,300	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,100000	0,00	0,00		
2*	z_07071	--Materiały-- papa smołowa lub asfaltowa izolacyjna	m2	1,190000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,00		
4*	z_113	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,002200	0,00	0,00		
5*	39000	środek transportowy	m-g	0,003800	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								24,300
Cena jednostkowa								
22 d.1	KNR-W 2-02 0406-02 analogia	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 dREW		0,00		1,588	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 8,61*3	r-g	25,830000	0,00	0,00		
2*	2641810	--Materiały-- krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	1,060000	0,00	0,00		
3*	1412299	impregnat	kg	0,310000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
--Sprzęt--								

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	z_113	wyciąg	m-g	0,830000	0,00	0,00		
6*	39000	środek transportowy	m-g	1,070000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,588
Cena jednostkowa								
23 d.1	TZKNBK V -097 analiza indywidualna	Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. Krokwie narożne i koszowe o przekroju do 180 cm2 - drewno twarde	m		0,00		65,400	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,548*3 * 1,3	r-g	2,137200	0,00	0,00		
2*	z_59000	--Materiały-- krawędziaki	m3	0,036670	0,00	0,00		
3*	z_50400	gwoździe,klamry,śruby,kotwy	kg	0,211560	0,00	0,00		
4*	z_520	--Sprzęt-- piła 3,17 * 1,3	m-g	0,145306	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								65,400
Cena jednostkowa								
24 d.1	TZKNBK V -099 analiza indywidualna	Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. Kotwy długości ponad 4.5 m o przekroju do 180 cm2 - drewno twarde	m		0,00		617,650	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,222*3 * 1,3	r-g	0,865800	0,00	0,00		
2*	z_59000	--Materiały-- krawędziaki	m3	0,018584	0,00	0,00		
3*	z_50400	gwoździe,klamry,śruby,kotwy	kg	0,107216	0,00	0,00		
4*	z_520	--Sprzęt-- piła 3,17 * 1,3	m-g	0,073640	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								617,650
Cena jednostkowa								
25 d.1	TZKNBK V -101 analiza indywidualna	Wykonanie nietypowej więźby dachowej o charakterze zabytkowym. Kotwy długości do 4.5 m o przekroju do 180 cm2 - drewno twarde	m		0,00		248,100	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,318*3 * 1,3	r-g	1,240200	0,00	0,00		
2*	z_59000	--Materiały-- krawędziaki	m3	0,019492	0,00	0,00		
3*	z_50400	gwoździe,klamry,śruby,kotwy	kg	0,112455	0,00	0,00		
		--Sprzęt--						

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	z_520	piła 3,17 * 1,3	m-g	0,077238	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							248,100	0,00
Cena jednostkowa								
26 d.1	KNR 19-01 0412-04 analiza indywidualna	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - płatwie o dł. ponad 3,0 m i o przekroju poprzecznym ponad 180 cm2	m		0,00		28,600	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,446*3	r-g	1,338000	0,00	0,00		
2*	2641804	--Materiały-- krawędziaki wymiarowe iglaste nasyczone kl. II	m3	0,015846	0,00	0,00		
3*	1412206	xylamit popularny	kg	0,017287	0,00	0,00		
4*	1341299	klamry ciesielskie	kg	0,086434	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							28,600	0,00
Cena jednostkowa								
27 d.1	KNR 19-01 0412-15 analiza indywidualna	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - słupy i ramy o przekroju poprzecznym do 180 cm2	m		0,00		118,696	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,699*3	r-g	2,097000	0,00	0,00		
2*	2641804	--Materiały-- krawędziaki wymiarowe iglaste nasyczone kl. II	m3	0,015262	0,00	0,00		
3*	1412206	xylamit popularny	kg	0,023469	0,00	0,00		
4*	1341299	klamry ciesielskie	kg	0,086389	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							118,696	0,00
Cena jednostkowa								
28 d.1	KNR 19-01 0412-17 analiza indywidualna	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym - kleszcze o przekroju poprzecznym do 180 cm2	m		0,00		175,600	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,686*3	r-g	2,058000	0,00	0,00		
2*	2641804	--Materiały-- krawędziaki wymiarowe iglaste nasyczone kl. II	m3	0,018810	0,00	0,00		
3*	1412206	xylamit popularny	kg	0,003979	0,00	0,00		
4*	1341299	klamry ciesielskie	kg	0,108519	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							175,600	0,00
Cena jednostkowa								

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
29 d.1	KSNR 2 0403-03 analogia	Okienko typu "wole oko"	szt.		0,00		4,000	0,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 7,38*6	r-g	44,280000	0,00	0,00			
2*	2640110	--Materiały-- bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 50 mm kl.II	m3	0,067000	0,00	0,00			
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,00			
4*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,070000	0,00	0,00			
5*	z_113	wyciąg	m-g	0,020000	0,00	0,00			
Razem koszty bezpośrednie								0,00	
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Razem pozycja								4,000	0,00
Cena jednostkowa									
30 d.1	KSNR 2 0403-01 analiza indywidualna	Deskowanie połączeń dachowych z tarcicy nasyconej	m2		0,00		468,730	0,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,31*2,75	r-g	0,852500	0,00	0,00			
2*	2640711	--Materiały-- deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.II	m3	0,028000	0,00	0,00			
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,00			
4*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,030000	0,00	0,00			
5*	z_113	wyciąg	m-g	0,010000	0,00	0,00			
Razem koszty bezpośrednie								0,00	
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Razem pozycja								468,730	0,00
Cena jednostkowa									
31 d.1	KNR K-05 0103-02 analiza indywidualna	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m2		0,00		468,730	0,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,074*2,75	r-g	0,203500	0,00	0,00			
2*	k050091	--Materiały-- membrana dachowa Divoroll Kompakt	m2	1,100000	0,00	0,00			
3*	k050191	taśma montażowa Duoroll	m	0,007500	0,00	0,00			
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00			
5*	z_113	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,005000	0,00	0,00			
Razem koszty bezpośrednie								0,00	
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Razem pozycja								468,730	0,00
Cena jednostkowa									
32 d.1	KSNR 2 0403-02 analiza indywidualna	Łączenie połączeń dachowych z tarcicy nasyconej	m2		0,00		468,730	0,00	
--Robocizna--									

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 0,2*2,75	r-g	0,550000	0,00	0,00		
2*	2640711	--Materiały-- deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.II	m3	0,006000	0,00	0,00		
3*	2642010	łaty iglaste nasycone, kl.II	m3	0,012000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,00		
5*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,010000	0,00	0,00		
6*	z_113	wyciąg	m-g	0,020000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							468,730	0,00
Cena jednostkowa								
33 d.1	KNNR 2 0504-07 analiza indywidualna	Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką	szt.		0,00		3,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,44*3	r-g	4,320000	0,00	0,00		
2*	1120401	--Materiały-- blacha tytan-cynk płaska grubości 0,7 mm	kg	1,360000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,000000		0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							3,000	0,00
Cena jednostkowa								
34 d.1	KNR K-45 0202-01	Obróbki z blachy cynkowo- tytanowej RHEINZINK- prePATINA błaugrau o szerokości do 250 mm	m2		0,00		24,774	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,800000	0,00	0,00		
2*	K450184	--Materiały-- blacha RHEINZINK- prePATINA błaugrau grubości 0,7 mm	kg	5,290000	0,00	0,00		
3*	K450187	blacha kompensacyjna RHEINZINK-prePATINA błaugrau grubości 0,7 mm klejona na ENKOLIT	kg	0,370000	0,00	0,00		
4*	K450175	klej bitumiczny ENKOLIT	kg	2,500000	0,00	0,00		
5*	K450176	podkład uniwersalny do kleju ENKOLIT VA 933	kg	0,150000	0,00	0,00		
6*	K450188	blacha perforowana RHEINZINK-prePATINA błaugrau AERO 46	m2	1,100000	0,00	0,00		
7*	K450178	łącznik UDS RHEINZINK- CLASSIC walzblank szerokości 250 mm	m	1,050000	0,00	0,00		
8*	K450189	mata strukturalna RHEINZINK VAPOZINC	m2	1,050000	0,00	0,00		
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,00		
10*	z_113	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,004000	0,00	0,00		
11*	39000	środek transportowy	m-g	0,005000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja							24,774	0,00
Cena jednostkowa								
35 d.1	KNR K-45 0202-02	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej RHEINZINK-prePATINA blaugrau o szerokości od 250 do 500 mm	m2		0,00		6,121	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,200000	0,00	0,00		
2*	K450184	--Materiały-- blacha RHEINZINK-prePATINA blaugrau grubości 0,7 mm	kg	5,290000	0,00	0,00		
3*	K450187	blacha kompensacyjna RHEINZINK-prePATINA blaugrau grubości 0,7 mm klejona na ENKOLIT	kg	0,720000	0,00	0,00		
4*	K450175	klej bitumiczny ENKOLIT	kg	2,500000	0,00	0,00		
5*	K450176	podkład uniwersalny do kleju ENKOLIT VA 933	kg	0,150000	0,00	0,00		
6*	K450188	blacha perforowana RHEINZINK-prePATINA blaugrau AERO 46	m2	1,100000	0,00	0,00		
7*	K450178	łącznik UDS RHEINZINK-CLASSIC walzblank szerokości 250 mm	m	1,050000	0,00	0,00		
8*	K450189	mata strukturalna RHEINZINK VAPOZINC	m2	1,050000	0,00	0,00		
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	2,500000		0,00		
10*	z_113	wyciąg	m-g	0,004000	0,00	0,00		
11*	39000	środek transportowy	m-g	0,005000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							6,121	0,00
Cena jednostkowa								
36 d.1	KNR 19-01 0501-05 analiza indywidualna	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną marsylską	m2		0,00		468,730	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,230000	0,00	0,00		
2*	1820099	--Materiały-- dachówka ceramiczna marsylska	szt.	16,600000	0,00	0,00		
3*	1820199	gąsior ceramiczny	szt.	0,380000	0,00	0,00		
4*	2380800	zaprawa wapienna M 4	m3	0,004000	0,00	0,00		
5*	2640199	bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. II	m3	0,001000	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	3,000000		0,00		
7*	z_113	wyciąg	m-g	0,047000	0,00	0,00		
8*	39000	środek transportowy	m-g	0,025000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							468,730	0,00
Cena jednostkowa								
37 d.1	KNR AT-09 0702-02 analogia	Dachówki ceramiczne - elementy specjalne (kalenice, kosze)	szt.		0,00		211,874	0,00



Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,060000	0,00	0,00		
2*	2280104	--Materiały-- dachówki specjalne do dachówki marsylskiej (trójniki, kosze)	szt	1,000000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							211,874	0,00
Cena jednostkowa								
38 d.1	KNP 02 0325-01.02 analiza indywidualna	Podsufitki z desek ostruganych	m2		0,00		70,798	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,410000	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- deski strugane pióro-wpust	m3	1,310000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							70,798	0,00
Cena jednostkowa								
39 d.1	KNR-W 2-02 1036-02	Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm	m2		0,00		8,540	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,160000	0,00	0,00		
2*	2764099	--Materiały-- listwy boazerijne	m2	1,030000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	15,000000		0,00		
4*	z_113	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,110000	0,00	0,00		
5*	39000	środek transportowy	m-g	0,140000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							8,540	0,00
Cena jednostkowa								
40 d.1	KNR-W 2-02 1036-07	Boazerie - elementy wykończenia - listwa kąтова	m		0,00		24,520	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,130000	0,00	0,00		
2*	2762770	--Materiały-- listwy kątowe	m	1,100000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	15,000000		0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							24,520	0,00
Cena jednostkowa								
41 d.1	KNR-W 2-02 1036-05	Boazerie - elementy wykończenia - ćwierćwałek	m		0,00		11,250	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,070000	0,00	0,00		
2*	2762720	--Materiały-- ćwierćwałki	m	1,050000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	15,000000		0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja							11,250	0,00
Cena jednostkowa								
42 d.1	KNNR-W 3 0703-01	Boazeria - ruszt drewniany na ścianach	m2		0,00		24,520	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,820000	0,00	0,00		
2*	2631999	--Materiały-- listwy drewniane	m	2,350000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,000000		0,00		
4*	z_113	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,060000	0,00	0,00		
5*	39000	środek transportowy	m-g	0,070000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							24,520	0,00
Cena jednostkowa								
43 d.1	KNR AT-60 0305-03 z.o.2.5. 9901-01 z.o.2.5. 9901-02	Czyszczenie metodą ablacji elewacji z drewna malowanego o dużym stopniu zanieczyszczenia; od spodu konstrukcji; w narożnikach	m2		0,00		45,980	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,29 * 1,8*1,3	r-g	0,678600	0,00	0,00		
2*	0000000	--Materiały-- materiały pomocnicze(od R)	%	2,000000		0,00		
3*	AT601	--Sprzęt-- laser Flaser HULK 200 0,29 * 1,8*1,3	m-g	0,678600	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							45,980	0,00
Cena jednostkowa								
44 d.1	TZKNBK XX 3005-02 analiza indywidualna	Politrowanie lub lakierowanie powierzchni drewnianych	m2		0,00		45,980	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,650000	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- politura do drewna	l	0,077000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							45,980	0,00
Cena jednostkowa								
45 d.1	KNR K-45 0102-03	Montaż rynien półokrągłych RHEINZINK-prePATINA blaugrau o rozwinięciu 333 mm (śr. 153 mm)	m		0,00		75,480	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,700000	0,00	0,00		
2*	K450021	--Materiały-- płyn do lutowania RHEINZINK	kg	0,008000	0,00	0,00		
3*	K450022	cyna lutownicza LC-40 (Pb60Sn40)	kg	0,074000	0,00	0,00		
4*	K450027	rywna półokrągła, 333 RHEINZINK-prePATINA blaugrau	m	1,020000	0,00	0,00		

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	K450006	rynhak półokrągły, połączony ocynkowany N/S	szt.	2,000000	0,00	0,00		
6*	K450012	szyna aluminiowa montażowa	m	1,050000	0,00	0,00		
7*	K450031	pas nadrynnowy do pokrycia blachą na rąbek RHEINZINK-prePATINA blaugrau	m	1,050000	0,00	0,00		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	1,500000		0,00		
9*	z_113	wyciąg	m-g	0,004000	0,00	0,00		
10*	39000	środek transportowy	m-g	0,005000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							75,480	0,00
Cena jednostkowa								
46 d.1	KNR K-45 0102-12	Montaż rynien półokrągłych RHEINZINK-prePATINA blaugrau - osłona przeciw liściom	m		0,00		75,480	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,050000	0,00	0,00		
2*	K450020	--Materiały-- osłona przeciw liściom RHEINZINK	m	1,030000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	1,500000		0,00		
4*	z_113	wyciąg	m-g	0,004000	0,00	0,00		
5*	39000	środek transportowy	m-g	0,005000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							75,480	0,00
Cena jednostkowa								
47 d.1	KNR K-45 0102-07	Montaż rynien półokrągłych RHEINZINK-prePATINA blaugrau - denko płaskie	szt.		0,00		12,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,200000	0,00	0,00		
2*	K450021	--Materiały-- płyn do lutowania RHEINZINK	kg	0,024000	0,00	0,00		
3*	K450022	cyna lutownicza LC-40 (Pb60Sn40)	kg	0,225000	0,00	0,00		
4*	K450033	denko płaskie rynny półokrągłej RHEINZINK-prePATINA blaugrau	szt.	1,000000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	1,500000		0,00		
6*	z_113	wyciąg	m-g	0,004000	0,00	0,00		
7*	39000	środek transportowy	m-g	0,005000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							12,000	0,00
Cena jednostkowa								
48 d.1	KNR K-45 0102-08	Montaż rynien półokrągłych RHEINZINK-prePATINA blaugrau - sztucer podwieszany	szt.		0,00		12,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,540000	0,00	0,00		

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	K450034	--Materiały-- sztucer podwieszany RHEINZINK-prePATINA blaugrau	szt.	1,000000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	z_113	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,004000	0,00	0,00		
5*	39000	środek transportowy	m-g	0,005000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							12,000	0,00
Cena jednostkowa								
49 d.1	KNR K-45 0110-03	Montaż rur spustowych okrągłych RHEINZINK- prePATINA blaugrau o średnicy 100 mm	m		0,00		65,360	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,495000	0,00	0,00		
2*	K450111	--Materiały-- rura spustowa okrągła ? 100 mm RHEINZINK- prePATINA blaugrau	m	1,030000	0,00	0,00		
3*	K450114	obejma rury spustowej okrągłej RHEINZINK- prePATINA blaugrau	szt.	0,500000	0,00	0,00		
4*	K450094	szyft do obejmy RHEINZINK	szt.	0,500000	0,00	0,00		
5*	K450115	wulsta pojedyncza RHEINZINK-prePATINA blaugrau	szt.	0,500000	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
7*	z_113	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,003000	0,00	0,00		
8*	39000	środek transportowy	m-g	0,004000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							65,360	0,00
Cena jednostkowa								
50 d.1	KNR K-45 0110-09	Montaż rur spustowych okrągłych RHEINZINK- prePATINA blaugrau - kłapa rewizyjna	szt.		0,00		8,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,250000	0,00	0,00		
2*	K450119	--Materiały-- rewizja z klapką RHEINZINK-prePATINA blaugrau	szt.	1,000000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	z_113	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,003000	0,00	0,00		
5*	39000	środek transportowy	m-g	0,004000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							8,000	0,00
Cena jednostkowa								
51 d.1	KNR K-45 0110-06	Montaż rur spustowych okrągłych RHEINZINK- prePATINA blaugrau - kolanko	szt.		0,00		28,000	0,00

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,290000	0,00	0,00		
2*	K450116	--Materiały-- kolanko RHEINZINK- prePATINA blaugrau	szt.	1,000000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	z_113	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,003000	0,00	0,00		
5*	39000	środek transportowy	m-g	0,004000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							28,000	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego								0,00
2		Osuszenie fundamentów i izolacja pionowa						0,00
52 d.2	KNNR 6 0803-02 z.o.2.7. 9902-02 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo- piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m2		0,00		67,350	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,688 * 1,15	r-g	0,791200	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							67,350	0,00
Cena jednostkowa								
53 d.2	KNP 01 0107-01.02	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		0,00		0,653	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,560000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							0,653	0,00
Cena jednostkowa								
54 d.2	KNP 01 0107-03.02	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia	t		0,00		0,653	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,350000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							0,653	0,00
Cena jednostkowa								
55 d.2	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m2		0,00		67,350	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,376200	0,00	0,00		
2*	83100	--Sprzęt-- sprężarka powietrza	m-g	0,869000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							67,350	0,00
Cena jednostkowa								

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
56 d.2	KNPnRPDE 69-171d	Rozbiórka betonu zbrojonego	m3		0,00		23,991	0,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	13,300000	0,00	0,00			
Razem koszty bezpośrednie								0,00	
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Razem pozycja							23,991	0,00	
Cena jednostkowa									
57 d.2		Utylizacja materiałów rozbiórkowych i zalegających przy ścianach fundamentowych	kpl.		0,00		1,000	0,00	
Razem pozycja								1,000	0,00
Cena jednostkowa									
58 d.2	KNNR-W 10 2318-09	Wykopy ręczne pod budowlę - zasypanie wykopu i wnęę budowli z ubiciem; grunt kat. IV	m3		0,00		191,056	0,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,470000	0,00	0,00			
Razem koszty bezpośrednie								0,00	
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Razem pozycja							191,056	0,00	
Cena jednostkowa									
59 d.2	KNR-W 4-01 0107-07	Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiórką Krotność = 7	m2		0,00		69,120	0,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,22 * 7	r-g	1,540000	0,00	0,00			
2*	2640020	--Materiały-- bale iglaste obrzynane nasyczone gr.50-64 mm kl.III 0,002 * 7	m3	0,014000	0,00	0,00			
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00			
Razem koszty bezpośrednie								0,00	
Jednostkowe koszty bezpośrednie									
Razem pozycja							69,120	0,00	
Cena jednostkowa									
60 d.2	TZKNBK II -183	Odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzennych i jamistych balami oraz stemplami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu 1.5 do 3 m	m2		0,00		150,533	0,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,520000	0,00	0,00			
2*	z_02018	--Materiały-- bale iglaste obrzynane kl. III/IV, gr. 50mm	m3	0,012000	0,00	0,00			
3*	z_02019	drewno okrągłe kl. III	m3	0,004000	0,00	0,00			
4*	z_02020	bale iglaste obrzynane kl. III/IV, gr. 63mm	m3	0,002000	0,00	0,00			
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,200000		0,00			
6*	z2001	--Sprzęt-- sprzęt pomocniczy(od R)	%	10,000000		0,00			
Razem koszty bezpośrednie								0,00	
Jednostkowe koszty bezpośrednie									

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja							150,533	0,00
Cena jednostkowa								
61 d.2		Wdrożenie, utrzymanie i zlikwidowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót w wykopie przy ulicy Granicznej			0,00		1,000	0,00
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
62 d.2	KNR-W 7-12 0303-02 9906-2 analiza indywidualna	Osuszanie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - powłoka o III st.zniszczenia	m2		0,00		424,569	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,617 * 1,2	r-g	0,740400	0,00	0,00		
2*	0000000	--Materiały-- materiały pomocnicze(od R)	%	2,500000		0,00		
3*		--Sprzęt-- osuszacz 0,784 * 1,2	m-g	0,940800	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							424,569	0,00
Cena jednostkowa								
63 d.2	KNR AT-27 0101-10 analiza indywidualna	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m2		0,00		169,828	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,920000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							169,828	0,00
Cena jednostkowa								
64 d.2	KNR AT-27 0101-12 analiza indywidualna	Reprofilacja spoin w murach mieszanych	m2		0,00		169,828	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,38*3,5	r-g	1,330000	0,00	0,00		
2*	AT27001	--Materiały-- zaprawa naprawczo- renowacyjna	kg	7,630000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		
4*	46100	--Sprzęt-- mieszarka do zapraw	m-g	0,070000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							169,828	0,00
Cena jednostkowa								
65 d.2	KNR AT-27 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru	m2		0,00		195,302	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,310000	0,00	0,00		
2*	1642299	--Materiały-- piasek suszony	t	0,033100	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	AT271	--Sprzęt-- piaskarka	m-g	0,130000	0,00	0,00		
5*	83100	sprężarka powietrza	m-g	0,130000	0,00	0,00		
6*	39000	środek transportowy 0,06+0,05	m-g	0,110000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							195,302	0,00
Cena jednostkowa								
66 d.2	KNR AT-27 0103-01 analiza indywidualna	Impregnacja biobójcza ręczna Krotność = 2	m2		0,00		186,811	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,724 * 2	r-g	1,448000	0,00	0,00		
2*	AT27003	--Materiały-- preparat biobójczy 0,31 * 2	dm3	0,620000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							186,811	0,00
Cena jednostkowa								
67 d.2	KNR AT-27 0103-03 analiza indywidualna	Impregnacja przeciwsolna ręczna Krotność = 2	m2		0,00		186,811	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,813 * 2	r-g	1,626000	0,00	0,00		
2*	AT27004	--Materiały-- preparat neutralizujący sole 0,46 * 2	dm3	0,920000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							186,811	0,00
Cena jednostkowa								
68 d.2	KNR AT-27 0103-05 analiza indywidualna	Gruntowanie ręczne	m2		0,00		195,302	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,458000	0,00	0,00		
2*	AT27005	--Materiały-- preparat gruntujący	dm3	0,250000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							195,302	0,00
Cena jednostkowa								
69 d.2	KNR AT-27 0104-01 0104-02	Wyrównanie podłóży pionowych o średniej grubości 1,5 cm	m2		0,00		169,828	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,17+0,09 --Materiały--	r-g	0,260000	0,00	0,00		



Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	AT27001	zaprawa naprawczo-renowacyjna 17,51+8,76	kg	26,270000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	2,000000		0,00		
4*	46100	mieszarka do zapraw 0,07+0,04	m-g	0,110000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							169,828	0,00
Cena jednostkowa								
70 d.2	KNR AT-27 0104-06 analiza indywidualna	Zamocowanie siatki zbrojącej	m2		0,00		169,828	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,714000	0,00	0,00		
2*	AT27007	--Materiały-- siatka zbrojąca	m2	1,100000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							169,828	0,00
Cena jednostkowa								
71 d.2	KNR AT-27 0104-07 analiza indywidualna	Wykonanie warstwy szczepnej	m2		0,00		169,828	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,658000	0,00	0,00		
2*	AT27008	--Materiały-- zaprawa do wykonania warstwy szczepnej	kg	3,040000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		
4*	46100	--Sprzęt-- mieszarka do zapraw	m-g	0,020000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							169,828	0,00
Cena jednostkowa								
72 d.2	KNR AT-27 0201-02 uwaga pod tablicą.	Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu. Powierzchnia nieotynkowana.	m2		0,00		169,828	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,380000	0,00	0,00		
2*	AT27010	--Materiały-- szlam uszczelniający sztywny 4,95+0,3	kg	5,250000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,00		
4*	46100	--Sprzęt-- mieszarka do zapraw	m-g	0,030000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							169,828	0,00

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
73 d.2	KNR AT-04 0101-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03 z.sz. 1.2.	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m 131-230 pojazdów na godzinę Pas węższy niż 2,5 m	m2		0,00		156,180	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,0237 * 1,2*1,3	r-g	0,036972	0,00	0,00		
2*	3900780	--Materiały-- Geowłóknina drenażowa 300g/m2	m2	1,075000	0,00	0,00		
3*	1342001	szpilki do geowłókniny	szt.	0,094000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,00		
5*	38600	--Sprzęt-- aplikator geowłókniny przyczepny 0,0069 * 1,2*1,3	m-g	0,010764	0,00	0,00		
6*	39116	ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) 0,0069 * 1,2*1,3	m-g	0,010764	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							156,180	0,00
Cena jednostkowa								
74 d.2	KNKRB 6 0104-04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna	m3		0,00		156,180	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,203000	0,00	0,00		
2*	1600614	--Materiały-- tłuczeń kamienny niesortowany	t	2,122000	0,00	0,00		
3*	3930000	woda	m3	0,100000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,00		
5*	12300	--Sprzęt-- walec wibracyjny samojezdny	m-g	0,237000	0,00	0,00		
6*	11612	równiarka samojezdna 74 kW	m-g	0,027000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							156,180	0,00
Cena jednostkowa								
75 d.2	KNKRB 6 0104-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna	m3		0,00		156,180	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,380000	0,00	0,00		
2*	1600614	--Materiały-- tłuczeń kamienny niesortowany	t	2,122000	0,00	0,00		
3*	1600600	miel kamienny	t	0,179000	0,00	0,00		
4*	3930000	woda	m3	0,100000	0,00	0,00		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,00		
6*	12300	--Sprzęt-- walec wibracyjny samojezdny	m-g	0,320000	0,00	0,00		
7*	11612	równiarka samojezdna 74 kW	m-g	0,050000	0,00	0,00		

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							156,180	0,00
Cena jednostkowa								
76 d.2	KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-03 0403-07	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę na łukach o promieniu do 10 m	m		0,00		25,400	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,786 * 1,2	r-g	0,943200	0,00	0,00		
2*	2223041	--Materiały-- krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	szt	1,020000	0,00	0,00		
3*	1601899	piasek	m3	0,012700	0,00	0,00		
4*	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,003900	0,00	0,00		
5*	3930000	woda	m3	0,004200	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							25,400	0,00
Cena jednostkowa								
77 d.2	KNNR 6 0404-05 z.o.2.7. 9902-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m		0,00		33,840	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,277 * 1,2	r-g	0,332400	0,00	0,00		
2*	2223540	--Materiały-- obrzeża betonowe 30x8 cm	szt	1,020000	0,00	0,00		
3*	1601799	piasek	m3	0,005500	0,00	0,00		
4*	1700310	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0,001600	0,00	0,00		
5*	3930099	woda	m3	0,001400	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,200000		0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							33,840	0,00
Cena jednostkowa								
78 d.2	KNNR 6 0502-03 z.o.2.7. 9902-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m2		0,00		146,200	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,23 * 1,2	r-g	1,476000	0,00	0,00		
2*	2222011	--Materiały-- kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara	m2	1,020000	0,00	0,00		

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	1601870	piasek uszlachetniony	m3	0,081800	0,00	0,00		
4*	1700310	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0,011700	0,00	0,00		
5*	3930099	woda	m3	0,027000	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,200000		0,00		
7*	45110	--Sprzęt-- wibrator powierzchniowy	m-g	0,130000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							146,200	0,00
Cena jednostkowa								
79 d.2	KSNR 1 0403-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2		0,00		118,420	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,200000	0,00	0,00		
2*	3970100	--Materiały-- ziemia urodzajna (humus)	m3	0,052000	0,00	0,00		
3*	3970500	nasiona traw	kg	0,012000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							118,420	0,00
Cena jednostkowa								
80 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3		0,00		2,150	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	5,260000	0,00	0,00		
2*	2379999	--Materiały-- beton	m3	1,030000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							2,150	0,00
Cena jednostkowa								
81 d.2	KNR 2-02 1902-01	Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundam. i płyt dennych	m2		0,00		7,350	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,396900	0,00	0,00		
2*	2600699	--Materiały-- deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,003760	0,00	0,00		
3*	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,003520	0,00	0,00		
4*	2600999	krawędziaki iglaste kl.II	m3	0,000930	0,00	0,00		
5*	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,265000	0,00	0,00		
6*	2303099	środek antyadhezyjny	kg	0,072000	0,00	0,00		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
8*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,043500	0,00	0,00		
9*	71922	piła tarczowa śr. 710 mm	m-g	0,254600	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							7,350	0,00
Cena jednostkowa								

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
82 d.2	NNRNKB 202 0291-02	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi	t		0,00		0,504	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	40,810000	0,00	0,00		
2*	1101399	--Materiały-- pręty okrągłe gładkie do zbrojenia betonu	kg	1 002,0000 00	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
4*	71251	--Sprzęt-- prościarka do prętów	m-g	4,300000	0,00	0,00		
5*	71231	nożyce do prętów	m-g	5,800000	0,00	0,00		
6*	71212	giętarka do prętów	m-g	4,080000	0,00	0,00		
7*	39000	środek transportowy	m-g	1,400000	0,00	0,00		
8*	32300	żuraw samochodowy	m-g	0,550000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							0,504	0,00
Cena jednostkowa								
83 d.2	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m	m3		0,00		2,700	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	6,200000	0,00	0,00		
2*	2379999	--Materiały-- beton	m3	1,015000	0,00	0,00		
3*	2640900	drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste	m3	0,006000	0,00	0,00		
4*	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,008000	0,00	0,00		
5*	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,005000	0,00	0,00		
6*	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,510000	0,00	0,00		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,00		
8*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,050000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							2,700	0,00
Cena jednostkowa								
84 d.2	KNR 2-02 1902-02	Deskowanie tradycyjne ścian wys.do 4 m prostych o grub.do 20 cm	m2		0,00		8,450	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,526200	0,00	0,00		
2*	2600699	--Materiały-- deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,004080	0,00	0,00		
3*	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,000680	0,00	0,00		
4*	2600999	krawędziaki iglaste kl.II	m3	0,003730	0,00	0,00		
5*	2640900	drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste	m3	0,000460	0,00	0,00		
6*	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,441300	0,00	0,00		
7*	1120699	drut stalowy okrągły	kg	0,262800	0,00	0,00		
8*	2303099	środek antyadhezyjny	kg	0,072000	0,00	0,00		

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
9*	1101399	pręty okrągłe gładkie do zbrojenia betonu	kg	0,490000	0,00	0,00		
10*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	1,500000		0,00		
11*	39000	środek transportowy	m-g	0,032300	0,00	0,00		
12*	71231	nożyce do prętów	m-g	0,007200	0,00	0,00		
13*	71922	piła tarczowa śr. 710 mm	m-g	0,271900	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							8,450	0,00
Cena jednostkowa								
85 d.2	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m	m2		0,00		4,850	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,660000	0,00	0,00		
2*	2379999	--Materiały-- beton	m3	0,203000	0,00	0,00		
3*	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,008000	0,00	0,00		
4*	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,004000	0,00	0,00		
5*	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,600000	0,00	0,00		
6*	1120699	drut stalowy okrągły	kg	0,230000	0,00	0,00		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	1,500000		0,00		
8*	z_113	wyciąg	m-g	0,530000	0,00	0,00		
9*	39000	środek transportowy	m-g	0,030000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							4,850	0,00
Cena jednostkowa								
86 d.2	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m3		0,00		4,120	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	23,120000	0,00	0,00		
2*	2379999	--Materiały-- beton	m3	1,020000	0,00	0,00		
3*	2640900	drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste	m3	0,006000	0,00	0,00		
4*	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,069000	0,00	0,00		
5*	1332099	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,000000	0,00	0,00		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	1,500000		0,00		
7*	39000	środek transportowy	m-g	0,080000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							4,120	0,00
Cena jednostkowa								
87 d.2	KNR 2-21 0605-04 analiza indywidualna	Schody z kostki kamiennej nieregularnej - warstwa nawierzchniowa na konstrukcji przy ścianie wschodniej	m3		0,00		2,045	0,00
		--Robocizna--						

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 4,16 * 0,955	r-g	3,972800	0,00	0,00		
2*	1630699	--Materiały-- kostka kamienna nieregularna	t	0,440000	0,00	0,00		
3*	2370699	masa betonowa	m3	0,770000	0,00	0,00		
4*	2380899	zaprawa cementowa	m3	0,210000	0,00	0,00		
5*	1601899	piasek	m3	0,210000	0,00	0,00		
6*	2600708	deski iglaste obrzynane 19- 25 mm kl.III	m3	0,005000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							2,045	0,00
Cena jednostkowa								
88 d.2	KNR 2-21 0605-04 analiza indywidualna	Schody z kostki kamiennej nieregularnej wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego - dolne schody przy wschodniej elewacji budynku	m3		0,00		3,160	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 4,16 * 0,955	r-g	3,972800	0,00	0,00		
2*	1630699	--Materiały-- kostka kamienna nieregularna	t	0,440000	0,00	0,00		
3*	2370699	masa betonowa	m3	0,770000	0,00	0,00		
4*	2380899	zaprawa cementowa	m3	0,210000	0,00	0,00		
5*	1601899	piasek	m3	0,210000	0,00	0,00		
6*	2600708	deski iglaste obrzynane 19- 25 mm kl.III	m3	0,005000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							3,160	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Osuszenie fundamentów i izolacja pionowa								0,00
3	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej							0,00
89 d.3	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		0,00		5,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,850000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							5,000	0,00
Cena jednostkowa								
90 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,160000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							2,000	0,00
Cena jednostkowa								
91 d.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		0,00		89,465	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,520000	0,00	0,00		

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							89,465	0,00
Cena jednostkowa								
92 d.3	KNP 01 0107-01.02	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		0,00		2,026	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,560000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							2,026	0,00
Cena jednostkowa								
93 d.3	KNP 01 0106-04.02	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych	t		0,00		5,065	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,130000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							5,065	0,00
Cena jednostkowa								
94 d.3	KNP 01 0106-06.02	Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 50 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia	t		0,00		20,513	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,170000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							20,513	0,00
Cena jednostkowa								
95 d.3		Utylizacja okien i drzwi z demontażu	kpl.		0,00		1,000	0,00
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
96 d.3	KSNR 2 1001-01 analiza indywidualna	Montaż okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych o powierzchni do 0.4 m2	m2		0,00		0,400	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 5,83*20	r-g	116,600000	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- okno O17	szt	5,000000	0,00	0,00		
3*		okno O16	szt	2,500000	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,000000		0,00		
5*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,070000	0,00	0,00		
6*	z_113	wyciąg	m-g	0,060000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							0,400	0,00
Cena jednostkowa								



Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
97 d.3	KSNR 2 1001-02 analiza indywidualna	Montaż okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych o powierzchni do 0.6 m2	m2		0,00		0,528	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 4,13*15	r-g	61,950000	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- okno O15	szt	1,893939	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,000000		0,00		
4*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,00		
5*	z_113	wyciąg	m-g	0,050000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							0,528	0,00
Cena jednostkowa								
98 d.3	KSNR 2 1001-03 analiza indywidualna	Montaż okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych o powierzchni do 1.0 m2	m2		0,00		1,531	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 2,77*15	r-g	41,550000	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- okno O13	szt	0,653168	0,00	0,00		
3*		okno O14	szt	0,653168	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,000000		0,00		
5*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,070000	0,00	0,00		
6*	z_113	wyciąg	m-g	0,050000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1,531	0,00
Cena jednostkowa								
99 d.3	KSNR 2 1001-04 analiza indywidualna	Montaż okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych o powierzchni do 2.0 m2	m2		0,00		2,959	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 2,2*15	r-g	33,000000	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- okno O11	szt	0,337952	0,00	0,00		
3*		okno O12	szt	0,337952	0,00	0,00		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,000000		0,00		
5*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,00		
6*	z_113	wyciąg	m-g	0,050000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							2,959	0,00
Cena jednostkowa								
100 d.3	KSNR 2 1001-05 analiza indywidualna	Montaż okien drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2.0 m2	m2		0,00		64,119	0,00
		--Robocizna--						

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 1,73*13 --Materiały--	r-g	22,490000	0,00	0,00		
2*		okno O1	szt	0,015596	0,00	0,00		
3*		okno O2	szt	0,031192	0,00	0,00		
4*		okno O3	szt	0,031192	0,00	0,00		
5*		okno O4	szt	0,015596	0,00	0,00		
6*		okno O5		0,015596	0,00	0,00		
7*		okno O6	szt	0,062384	0,00	0,00		
8*		okno O7	szt	0,031192	0,00	0,00		
9*		okno O8	szt	0,062384	0,00	0,00		
10*		okno O9	szt	0,031192	0,00	0,00		
11*		okno O10	szt	0,015596	0,00	0,00		
12*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	5,000000		0,00		
13*	39000	środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,00		
14*	z_113	wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							64,119	0,00
Cena jednostkowa								
101 d.3	KSNR 2 1001-06 analogia	Montaż drzwi balkonowych drewnianych zespolonych fabrycznie wykończonych	m2		0,00		25,346	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 2,03*15 --Materiały--	r-g	30,450000	0,00	0,00		
2*		Dz1	szt	0,039454	0,00	0,00		
3*		Dz2	szt	0,039454	0,00	0,00		
4*		Dz3	szt	0,039454	0,00	0,00		
5*		Dz4	szt	0,039454	0,00	0,00		
6*		Dz5	szt	0,039454	0,00	0,00		
7*		Dz6	szt	0,039454	0,00	0,00		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	5,000000		0,00		
9*	39000	środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,00		
10*	z_113	wyciąg	m-g	0,050000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							25,346	0,00
Cena jednostkowa								
102 d.3	KNR 19-01 0538-06 analogia	Wykonanie i montaż podokienników i obróbek progowych o szer. do 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m2		0,00		9,013	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna --Materiały--	r-g	3,320000	0,00	0,00		
2*		blacha ocynkowana powlekana	m2	1,080000	0,00	0,00		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	0,300000		0,00		
4*	z_113	wyciąg	m-g	0,100000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							9,013	0,00
Cena jednostkowa								

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie  
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
103 d.3	KNP 02 0912-07.04 analiza indywidualna	Ręczne tynkowanie ościeży otworów i wnęk o szer. do 50 cm - tynk kat. IV	m2		0,00		51,329	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,07*5	r-g	5,350000	0,00	0,00		
2*		--Materiały-- tynk cementowo-wapienny, gotowa mieszanka	kg	9,150000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							51,329	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej								0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Prace remontowe "Domu Ludowego" w Nałęczowie

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 68, 7% (R+S)	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 11,8% (R+S+Kp (R+S))	0,00				
RAZEM	0,00				
				OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 0/100 zł